

### Pytania i odpowiedzi.:

Proszę określić całkowity zakres do wykonania wymiany instalacji elektrycznej w obiekcie, i o przesłanie aktualnego przedmiaru robót lub kosztorys ślepy, bo przesłany przedmiar jest nieaktualny

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco. Proszę o przesłanie konkretnych pytań - na wszelkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Część niejasności została już wyjaśniona w odpowiedziach do pozostałych oferentów.

I jeszcze dwa pytania, najprawdopodobniej ostatnie

1/ w przedmiarze brak przebić przez stropy i ściany

2/ brak instalacji przewodów wyrównawczych

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco.

Czy Wykonawca ma w swoim zakresie demontaże?

Brak informacji na ten temat / co do asortymentu i ilości / .

AD. Należy przyjąć demontaż istniejących opraw, tablic i osprzętu w oparciu o inwentaryzacją własną.

Pytania :

W załączonym przedmiarze w porównaniu do projektu brak :

1/ wykonania bruzd, zaprawiania, wygładzania i ewentualnie malowania. Czy te prace wykonuje inny Wykonawca ?

Ad. Należy uwzględnić konieczność wykonania w.w. prac..

2/ Brak w przedmiarze wykonania otworów pod puszki i ich montażu?

Ad. Należy uwzględnić konieczność wykonania w.w. prac..

3/ Czy okablowanie ma być bezpuszkowe, czy też łączyć okablowanie w puszkach fi 80 / większa ilość przewodów w systemie bezpuszkowym / ?

Ad. Należy przyjąć konieczność wykonania puszek pogłębianych fi60 w miejscach planowanych gniazd i łączników

4/ Brak przewodu niepalnego do wyłączników p.poż.

Ad. Należy uwzględnić konieczność ułożenia w.w. przewodów zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

5/ Brak w/z. Czy zostały położone przy wykonaniu wcześniejszych prac?

Ad. Tak

6/ Zgodnie z projektem, brak w przedmiarze instalacji śrub rzymskich, osłon rurowych instalacji odgromowej .

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco.

7/ Niezgodności pomiędzy przedmiarem i projektem dotyczącym typów opraw oświetleniowych / opisy i parametry / .

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco.

8/ Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi prace pozainstalacyjne jak : wnoszenie wyposażenia szkoły/ biurka, pomoce, komputery, kwiaty i in.

Ad. Należy przewidzieć w.w. prace niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia prac.

9/ W projekcie występują przepusty p.poż/ EIS / . Czy Zamawiający zrezygnował z ich instalacji / brak w przedmiarze / . Jeżeli nie to proszę podać specyfikację techniczną i ilość .

Ad. Typ i ilość przepustów zależy od przyjętej przez wykonawcę trasy dla układanych przewodów. Kable WLZ dla których zostały określone trasy zostały już wykonane w I etapie.

10/ Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania astronomicznego zegara PZC-526 do sterowania oprawami na sali gimnastycznej?

Ad. Zamawiający rezygnuje z montażu w.w. zegara.

11/ Wg projektu Wykonawca ma zainstalować rozdzielnie : RP0, RS, RP1, RP2. Czy w zakres prac wchodzi inne rozdzielnie?

Ad. Należy wykonać wszystkie rozdzielnice zawarte w projekcie, które nie zostały wykonane z I etapie. W I etapie wykonano rozdzielnice: rozdzielnica RP-1/1, RP-1/2, RPn, RWC

Pytania :

1/ Zamawiający dołączył do specyfikacji przetargowej jedynie przedmiar i druk: zapytanie ofertowe. W zakresie prac wskazanym w przedmiarze jest wymiana tablic rozdzielczych . Brak informacji na temat ich wyposażenia

Ad. Wyposażenie rozdzielnic wykonać zgodnie z rysunkami - schematami zasilania rozdzielnic.

2/ brak w przedmiarze drutu ocynkowanego do instalacji odgromowej

Ad. Drut ocynkowany do instalacji odgromowej znajduje się w zestawieniu materiałowym i jest wynikiem pozycji 1d.1

3/ brak w przedmiarze informacji nt sposobu instalacji przewodów / n.p. bruzdowanie z gipsowaniem i malowaniem lub montaż w listwach nt /

Ad. Należy przyjąć bruzdowanie z gipsowaniem i malowaniem. Instalacja układana podtynkowo zgodnie z opisem technicznym.

4/ jaki jest zakres prac ogólnobudowlanych / gładzie , malowania /

Ad. Należy przyjąć zakres konieczny do doprowadzenia do stanu sprzed prac.

5/ brak w przedmiarze informacji nt sposobu instalacji bednarki / n.p. otok w tym n.p. kopanie rowu naokoło budynku i jego zasypywanie , jeżeli tak to proszę o specyfikację gruntu /

Ad. Nie przewiduje się wykonania nowego uziomu otokowego budynku.

6/ brak bliższej specyfikacji nt oprav

Ad. Specyfikacja nt oprav znajduje się w załączniku nr 4 w opisie technicznym

7/ brak instalacji puszek instalacyjnych / fi 60, 80 /

Ad. Należy przyjąć konieczność wykonania puszek pogłębianych fi60 w miejscach planowanych gniazd i łączników

8/ czy instalacja ma być wykonana w systemie puszkowym / fi 80 / czy bezpuszkowym / łączenia w puszkach osprzętowych /

Ad. Wszystkie łączenie należy wykonać w puszkach pogłębianych w miejscach montażu osprzętu.

9/ czy w zakresie prac Wykonawcy jest przygotowanie pomieszczeń do remontu / wynoszenie mebli, wyposażenia, zabezpieczanie folią podłóg, okien i in. /

10/ jaki zakres prac porządkowych obejmuje Wykonawcę

Ad. Teren robót należy doprowadzić do stanu sprzed robót.

11/ czy Wykonawca we własnym zakresie ma zabezpieczyć utylizację / gruz, stary osprzęt, oprawy, świetlówki i in /

Ad. tak

12/ brak zasilania w/z / czy wykonano w I etapie ? /

Ad. WLZ zostały wykonane w I etapie prac.

„Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa przy ul. Dworcowej nr 5 w Wejherowie na parterze, I piętrze i II piętrze ”

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie wątpliwości związanych z różnicami pomiędzy projektem technicznym a przedmiarem robót:

- przyjęto w projekcie układanie przewodów podtynkowo, w przedmiarze nie uwzględniono kucia i zaprawiania bruzd,

Ad. Należy przyjąć bruzdowanie z gipsowaniem i malowaniem. Instalacja układana podtynkowo zgodnie z opisem technicznym.

- w dokumentacji technicznej założono zastosowanie rozdzielni podtynkowych, przedmiar nie przewiduje kucia wnek pod rozdzielnie,

Ad. Należy przyjąć konieczność wykucia wnek, osadzenia rozdzielnicy oraz szpachlowania i malowania celem przywrócenia do stanu poprzedzającego.

- w przedmiarze robót nie przewidziano demontaży starej instalacji elektrycznej, tj. rozdzielni, lamp, osprzętu, przewodów,

Ad. Należy przyjąć konieczność wykonania w.w. prac oraz utylizacji zdemontowanych materiałów. Nie przewiduje się demontażu przewodów.

- brak w przedmiarze wykonania otworów pod puszkę fi 60 i montażu puszek fi 60 do montażu osprzętu,

Ad. Należy przyjąć konieczność wykonania puszek pogłębianych fi60 w miejscach planowanych gniazd i łączników

Ponadto:

Instalacja odgromowa

- zwody poziome na dachu - w przedmiarze przyjęto układanie bednarki w budynkach - projekt przewiduje drut fi 8,

Ad. Należy ukłádanie drutu fi8mm.

- w projekcie przewidziano jako uziemienie - uziomy pręty GALMAR - w przedmiarze brak uziomów,

Ad. Należy przyjąć konieczność wykonania uziomów prętowych GALMAR zgodnie z projektem budowlanym.

### Parter

- czy rozdzielnia główna RG znajduje się w zakresie robót - w przedmiarze występują tylko dwie tablice - prawdopodobnie RP/0 i RS

Ad. Należy wykonać rozdzielnicę RG oraz RS

- oprawa OI - projekt - 19 szt, przedmiar 8 szt,

- oprawa R1 - projekt - 23 szt, przedmiar 47 szt,

- oprawa R2 - projekt - 24 szt, przedmiar 0 szt,

- brak w przedmiarze montażu lamp - plafon 1x26 W - szt 4

- brak w przedmiarze opraw ewakuacyjnych EW - szt 7,

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco.

### I piętro

- w projekcie występuje oprawa R2 - w przedmiarze R1 - która informacja prawdziwa,

- brak w przedmiarze montażu opraw ewakuacyjnych EW - szt 3.

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco.

### II piętro

w projekcie występuje oprawa R2 - w przedmiarze R1 - która informacja prawdziwa brak w przedmiarze montażu opraw ewakuacyjnych EW - szt 3

Ad. Ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt instalacji elektrycznej. Przedmiary należy każdorazowo traktować pomocniczo / uzupełniająco.